



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ESCLARECIMENTOS Nº 4

Pregão Eletrônico nº 04/2024 (90004/2024)

Considerando os questionamentos recebidos a respeito da licitação nº 04/2024 (90004/2024), o Coren-SP torna público:

Questionamento 1: *“No item 4.5.6.5. Compatível com gabinete padrão 19”do Anexo I Termo de Referência, cita que o equipamento deverá ser compatível com Gabinete padrão Rack19”, sendo assim entendemos que a empresa vencedora deverá fornecer os nobreaks e os bancos de baterias preparados para montagem padrão em Rack19”, não sendo necessário o fornecimento do gabinete para acomodação dos módulos, que será fornecido espaço no gabinete existente para acomodação dos módulos Nobreak e banco de baterias, está correto o nosso entendimento?”*

R1: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“Está correto o entendimento, os equipamentos serão montados nos gabinetes existentes.”**

Questionamento 2: *“Referente a instalação dos conjuntos, entendemos que será de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia com toda a infraestrutura dimensionada para a instalação dos nobreaks em seu local apropriado, que a CONTRATA terá a responsabilidade da instalação do equipamento sendo ela, acomodação do equipamento no local, conexão do ponto de energia já existe no equipamento, tanto na alimentação quanto na saída do equipamento, e o Start-Up do mesmo. Nosso entendimento está correto?”*

R2: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“Está correto o entendimento. Os no-breaks serão instalados na própria sala de servidores, portanto próximos aos sistemas a serem protegidos, e conectados ao quadro de energia que se encontra na mesma sala. Toda a área de instalação dos no-breaks possui piso falso, podendo ser removido no processo de instalação, caso a empresa responsável pelo serviço julgue necessário. Atualmente, em cada um dos 3 racks existentes chegam 2 cabos de energia, totalizando 6 (seis) cabos com conector NEMA L15-40. Todos os cabos deverão ser conectados à saída estabilizada do no-break. Além dos cabos de energia, cada rack possui 4 (quatro) réguas com**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

tomadas NEMA 5-15. Ficará sob responsabilidade do instalador a devida conexão dessas régua aos cabos de energia.”

São Paulo, 10 de abril de 2024.

Renée Seiji Okada
Pregoeiro